

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie drabiny zewnętrznej wejściowej na dach hali sportowej
ADRES INWESTYCJI : ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak
INWESTOR : Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku
ADRES INWESTORA : ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jan Ciesielski
DATA OPRACOWANIA : 03.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dostawa i montaż drabiny zewnętrznej			
1	KNR 2-02	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m	m		
d.1	1213-04	7.1	m	7.100	
				RAZEM	7.100
2	KNR 0-17	Punktowe naprawy - ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach.	msc		
d.1	2609-06 analiza indywidualna	8	msc	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR 0-17	Punktowe naprawy - wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa.	msc		
d.1	0926-01 analiza indywidualna	poz.2	msc	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 0-17	Punktowe naprawy - wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych.	msc		
d.1	0928-01 analiza indywidualna	poz.2	msc	8.000	
				RAZEM	8.000