

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Montaż trybun na boisku sportowym w Owińskach
 ADRES INWESTYCJI : ul. Poprzeczna 12, 62-005 Owińska
 INWESTOR : Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku
 ADRES INWESTORA : ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jan Ciesielski
 DATA OPRACOWANIA : 06.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 06.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Trybuny			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 16.5*3.1*2+5.0*3.1	m ² m ²	 117.800	
				RAZEM	117.800
2 d.1	KNR 2-23 0503-06	Wykonanie podbudowy z piasku poz. 1	m ³ m ³	 117.800	
				RAZEM	117.800
3 d.1	KNR 9-11 0102-02	Wzmocnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 10 cm poz. 1	m ² m ²	 117.800	
				RAZEM	117.800
4 d.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 5.0+2.5+5.0+2.5	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
5 d.1	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 5.0*2.5	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
6 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz. 5	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
7 d.1	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (36*0.5*4)*2	m m	 144.000	
				RAZEM	144.000
8 d.1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ (36*0.5*0.5*0.5)*2	m ³ m ³	 9.000	
				RAZEM	9.000
9 d.1	KNR 2-23 0501-05	Dostawa i montaż trybuny o pojemności 80 miejsc 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2		Nawierzchnia przy trybunach			
10 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 30*2.5	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
11 d.2	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III poz. 10*0.3	m ³ m ³	 22.500	
				RAZEM	22.500
12 d.2		Oplata za utylizację ziemi z wykopów poz. 10*0.3	m ³ m ³	 22.500	
				RAZEM	22.500
13 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz. 10	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
14 d.2	KNR 2-31 0113-01	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem poz. 10	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
15 d.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 30+30+2.5+2.5	m m	 65.000	
				RAZEM	65.000
16 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz. 15	m m	 65.000	
				RAZEM	65.000
17 d.2	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz. 13	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
18 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz. 13	m ² m ²	 75.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	75.000